

## Remont i dostosowanie pomieszczeń w Żłobku nr 27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1 GABINET TERAPII</b>				
		<b>1.1. ROBOTY rozbiórkowe , murarskie</b>				
		<i>roboty rozbiórkowe, murowe,</i>				
1	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	3,325		
2	KNR 19-01 0934/06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,080		
3	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,551		
		<i>demontaz ścianki przeszklonej - analogia</i>				
4	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m2	3,239		
5	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	5,000		
		<i>drzwi AL 90/200 szklone 1/2</i>				
6	Kalk. Indywidual.	Drzwi wew. kompletne, AL, szklone 1/2 P1, fabrycznie wykończone, skrzydło 90/200, montaż, regulacja,	kpl	1,000		
7	KNNR 2 1202/04	Wstawienie progów - Analogia	m	1,000		
8	KNR 4-01w 0322/02	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2	m2	1,000		
9	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, skrzydło 90x200	m2	1,800		
10						
		<i>zamurowanie otworów po oknach</i>				
11	KNR 2-02 0121/01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	2,430		
		<i>zamurowanie otworów po drzwiach</i>				
12	KNR 4-01w 0333/02	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	m	17,400		
13	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,845		
		<b>1.2. Roboty instalacyjne</b>				
		<b>1.2.1. instalacje co</b>				
14	kalk. indyw	demontaż osłon grzejnikowych	szt	2,000		
15	KNR 2-02u1 000500/02	Oslony na grzejniki - ANALOGIA	m2	1,520		
16	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2	zespół	1,000		
17	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	2,000		
18	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia średnicy 15-20mm - ANALOGIA	szt	1,000		
		<b>1.2.2. instalacja elektryczna</b>				
19	KNR 4-01w 0702/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15cm	m	20,000		
20	KNR 4-01w 0705/01	Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m	20,000		
21	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	5,000		
22	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	20,000		
23	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	2,000		
24	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych - led	kpl	3,000		
25	KNR 4-03 0901/09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz	4,000		
26	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	3,000		
27	KNNR 5 0306/01	Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczękowej	szt	1,000		
		<i>gniazda podwójne</i>				
28	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	4,000		
29	KNNR 5 1203/01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2	szt	16,000		
30	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
		<b>1.3. PODŁOGI</b>				
		<i>podłogi</i>				

## Remont i dostosowanie pomieszczeń w Żłobku nr 27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
31	KNNR 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	14,970		
		<i>skucie ok 2cm</i>				
32	KNR 2-02 1914/05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2	14,970		
33	KSNR 2 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro gr. 20mm	m2	103,310		
34	KSNR 2u1 W1103/01	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2mm	m2	14,970		
35	KSNR 2u1 W1103/02	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1mm grubości lecz nie więcej jak do 10mm	m2	14,970		
36	KNR 2-02u 1134/0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "Altas Uni Grunt"	m2	14,970		
37	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli podogowych - (foła, gąbka, panele)	m2	14,970		
38	KNNR 2 1205/07	Cokół	m	16,670		
		<b>1.4. TYNKI</b>				
39	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	40,040		
40	KNR 19-01 0716/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m2	14,970		
		<i>tyniki na zamurowanych otworach</i>				
41	KSNR 2 0801/01	Tynki zwykle wewnętrzne kategorii kat. II ścian i słupów - ościeża	m2	0,600		
42	KSNR 2u1 W0801/02	Tynki cienkowarstwowe jednowarstwowe w technologii na mokro z gotowych mieszanek wykonywane ręcznie na ścianach - na zamurowaniach	m2	15,660		
43	KSNR 2u1 W0803/03	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach sposobem na mokro - przygotowanie podłoża - gruntowanie ręczne	m2	71,270		
44	KSNR 2u1 W0801/05	Tynki cienkowarstwowe jednowarstwowe na mokro z gotowych mieszanek wykonywane ręcznie na stropach	m2	14,970		
45	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach wraz z ościeżami	m2	71,270		
		<b>1.5. MALOWANIE</b>				
46	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich	m2	28,242		
47	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	71,265		
		<i>lakierowanie - lamperia 150 bezbarwna</i>				
48	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000		
49	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,306		
50	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- 20x	m3	40,000		
		<b>2. Remont pom. GRUPA II</b>				
		<b>2.1. PODŁOGI</b>				
51	KNNR 3w 0801/05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokółów - zerwanie parkietu	m2	103,310		
52	KSNR 2 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro gr. 20mm	m2	103,310		
53	KSNR 2u1 W1103/01	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2mm	m2	103,310		
54	KNR 2-02u 1134/0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "Altas Uni Grunt"	m2	107,782		
		<i>posadzki przemysłowe PCV zgrzewne, poz. obejmuje zapastowanie i froterowanie</i>				
55	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną	m2	107,782		
56	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	107,782		
57	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,060		
58	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- 20x	m3	52,000		
		<b>2.2. ŚCIANY</b>				
59	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	98,111		
60	KNR 19-01 0716/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	103,310		

## Remont i dostosowanie pomieszczeń w Żłobku nr 27

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
61	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	201,420		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

## Remont i dostosowanie pomieszczeń w Żłobku nr 27

Nr	Opis robót	Wartość	%
<b>1</b>	<b>GABINET TERAPII</b>		
1.1.	• ROBOTY rozbiórkowe , murarskie		
1.2.	• Roboty instalacyjne		
1.2.1.	• instalacje co		
1.2.2.	• instalacja elektryczna		
1.3.	• PODŁOGI		
1.4.	• TYNKI		
1.5.	• MALOWANIE		
<b>2.</b>	<b>Remont pom. GRUPA II</b>		
2.1.	• PODLOGI		
2.2.	• ŚCIANY		
	<b>Razem</b>		
	Podatek VAT		
	<b>Ogółem kosztorys</b>		