

Złobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>I. PARTER - WEWNĘTRZNE</b>				
		<b>I.1. 2 pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistą</b>				
1	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	6,272		
2	KNR 19-01 0934/06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	24,710		
3	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
4	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	9,187		
5	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2	11,333		
6	KNR 2-02 1914/05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2	11,333		
7	KSNR 2 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro gr. 20mm	m2	11,333		
8	KSNR 2u1 W1103/01	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2mm	m2	38,426		
9	KNR 2-02u 1134/0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "Altalas Uni Grunt"	m2	38,426		
10	KSNR 2 1106/01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną	m2	38,426		
11	KNNR 3w 1013/01	Ułożenie pianki - (Zabezpieczenie podłóg folią) - ANALOGIA	m2	8,453		
12	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli podogowych - (foła, gąbka, panele)	m2	8,453		
13	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	14,520		
14	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1,000		
15	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,200		
16	KNR 4-01w 0322/02	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2	m2	1,800		
17	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,800		
		<i>prace towarzyszące</i>				
18	Klak Indyw.	Zabudowa rur kanalizacyjnych GK	kpl	1,000		
19	Kla. Idyw.	Liwidacja umywalki wraz z podejściem wod-kan - schowanie w ścianie	kpl	1,000		
20	KNR 4-03 1145/01	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym	szt	7,000		
21	Kla. Idyw.	Otynkowanie wnek po drzwiczkach gotową mieszką + gładz	kpl	7,000		
22	KNR 4-02 0506/02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie	m	5,000		
23	KNR 1 0304/04	Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 22mm	szt	2,000		
24	KNR 4-02 0514/04	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego ( 3 szt) na płytowy	m2	1,800		
25	KNR 1 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	3,000		
26	KNR 1 0309/09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.	szt	3,000		
27	KNR 4-02 0514/05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 2,5m2	szt	3,000		
28	KNR 2-02u1 000500/02	Oslony na grzejniki - ANALOGIA	m2	2,280		
29	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli podogowych - (foła, gąbka, panele)	m2	10,182		
30	KNNR 2 1205/07	Cokół	m	9,690		
		<i>nowy grzejnik w szatni</i>				
31	KNR 1 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	10,000		
32	KNNR 4 0430/02	Dwuzłączka o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000		
33	KNR 1 0304/03	Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 18mm	szt	2,000		
34	KNR 1 0309/07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		
35	KNNR 4 0417/03	Grzejniki aluminiowe członowe do 15 elementów	kpl	1,000		

## Złobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36	KNR 1 0309/09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.	szt	1,000		
37	KNR 4-02 0514/05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 2,5m <sup>2</sup>	szt	1,000		
38	KNR 2-02u1 000500/02	Ostony na grzejniki - ANALOGIA	m <sup>2</sup>	0,760		
39	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>	1,971		
40	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m <sup>3</sup>	1,971		
		<b>1.2. Tynki</b>				
41	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	128,694		
42	KNR 19-01 0716/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, <i>tynk na nowej ścianie</i>	m <sup>2</sup>	48,581		
43	KSNR 2u1 W0801/02	Tynki cienkowarstwowe jednowarstwowe w technologii na mokro z gotowych mieszanek wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	25,040		
44	KSNR 2u1 W0803/03	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach sposobem na mokro - przygotowanie podłoża - gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	25,040		
45	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach wraz z ościeżami	m <sup>2</sup>	25,040		
		<b>1.3. malowanie</b>				
46	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem <i>lakierowanie - lamperia 150 bezbarwna</i>	m <sup>2</sup>	206,315		
47	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich	m <sup>2</sup>	86,844		
48	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000		
		<b>1.4. Instalacje elektryczne</b>				
49	KNR 4-01w 0702/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15cm	m	15,000		
50	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	12,000		
51	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	30,000		
52	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na podłożu innym niż betonowe	m	10,000		
53	KNR 4-01w 0705/01	Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynków na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m	15,000		
54	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	4,000		
55	KNR 4-03 0303/03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup> w podłożu ceglanym	szt	1,000		
56	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	20,000		
57	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szt	3,000		
58	KNNR 5 1203/02	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm <sup>2</sup>	szt	50,000		
59	KNNR 5 1203/01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	20,000		
60	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	7,000		
61	KNNR 5 0306/01	Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczękowej	szt	2,000		
62	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtynkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,000		
63	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtynkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,000		
64	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wtynkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,000		
65	KNNR 5 0501/02	Montaż opraw oświetleniowych	kpl	4,000		
66	KNNR 5 1203/01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	8,000		
67	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	2,000		
68	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
		<b>2. REMONT PIĘTRO</b>				

Złobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>2.1. pomieszczenie do prowadzenia zajęć ze specjalistą</b>				
		<i>pdłogi</i>				
69	KNNR 3w 0801/05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - zerwanie parkietu	m2	9,360		
70	KNNR 2-02u 1134/0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "Altalas Uni Grunt"	m2	9,360		
71	KSNR 2u1 W1103/01	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2mm	m2	9,360		
72	KSNR 2u1 W1103/02	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1mm grubości lecz nie więcej jak do 10mm / x2mm	m2	18,720		
73	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli podogowych - (foła, gąbka, panele)	m2	12,260		
74	KNNR 2 1205/07	Cokół	m	16,670		
		<i>malowanie</i>				
75	KNNR 3w 0607/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wraz z ościeżami	m2	37,996		
76	KNNR 3w 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,360		
77	KNNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	37,996		
78	KNNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000		
		<i>roboty towarzyszące</i>				
		<i>demontaz grzejnika ( 80x100, 100x105)</i>				
79	KNNR 4-02 0515/01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m2 ANALOGIA	kpl	2,000		
80	KNNR 4 0417/03	Grzejniki aluminiowe członowe do 15 elementów / konwektorowe	kpl	2,000		
81	KNNR 4 0430/02	Dwuzłączka o średnicy nominalnej 20mm	szt	4,000		
82	KNNR 1 0309/08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000		
83	KNNR 1 0309/09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o średnicy 15mm	szt	2,000		
		<b>2.2. sala rehabilitacyjna</b>				
		<i>drzwi AL, 2 skrz. w otworze 150 x 215, szklone 1/2</i>				
84	Kalk. Indywid.	Drzwi AL, 2 skrz., wew. kompletne, szklone 1/2 P1, fabrycznie wykończone, montaż, regulacja, (1440x2080)	kpl	1,000		
85	KNNR 2 1202/04	Wstawienie progów - Analogia	m	1,500		
86	KNNR 3w 0801/05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - zerwanie parkietu	m2	22,737		
87	KSNR 2u1 W1103/01	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2mm	m2	22,737		
88	KSNR 2u1 W1103/02	Samopozimująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1mm grubości lecz nie więcej jak do 10mm / x2mm	m2	22,737		
89	KNNR 2-02u 1134/0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "Altalas Uni Grunt"	m2	22,737		
90	KNNR 2 1205/09	Posadzki z paneli podogowych - (foła, gąbka, panele)	m2	22,737		
91	KNNR 2 1205/07	Cokół	m	20,120		
		<i>malowanie</i>				
92	KNNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	54,725		
93	KNNR 19-01 0716/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m2	22,737		
		<i>tynk na nowej sciance</i>				
94	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach wraz z ościeżami	m2	77,462		
95	KNNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	77,462		
		<i>lakierowanie - lamperia 150 bezbarwna</i>				
96	KNNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich	m2	30,180		
		<i>podwiesie do ścien - konstrukcja drwaniana z krawędziaków 14x14, z hakami pod obciążenie min. 150kg, wzór w obiekcie</i>				

Żłobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
97	Kal. Indyw.	Podwiesie drewniane, wzmocnione, lakierowane	kpl	1,000		
		<b>3. OCIEPLENIE stropu nad tarasem</b>				
98	KSNR 2u1 W1401/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m	m2	10,000		
99	KSNR 2u1 W1402/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	20,000		
		<i>skucie tynków ok. 15% pow.</i>				
100	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,699		
101	KNR 4-01 0710/04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	4,699		
102	KNNR 2 0904/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na stropach - gruntowanie ręczne	m2	31,326		
103	KNNR 2 0802/04	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych stropach	m2	31,326		
		<i>gr. 15cm</i>				
104	KNNR 2 1902/07	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką "ATLAS STOPTER" o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 3,0mm nakładanej ręcznie	m2	31,326		
105	KNNR 3 1001/04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m2	31,326		
106	KNNR 2 1405/02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	31,260		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Żłobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie

Nr	Opis robót	Wartość	%	Uwagi
1.	<b>PARTER - WEWNĘTRZNE</b>			
1.1.	• 2 pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistą			
1.2.	• Tynki			
1.3.	• malowanie			
1.4.	• Instalacje elektryczne			
2.	<b>REMONT PIĘTRO</b>			
2.1.	• pomieszczenie do prowadzenia zajęć ze specjalistą			
2.2.	• sala rehabilitacyjna			
3.	<b>OCIEPLENIE stropu nad tarasem</b>			
	<b>Razem</b>			
	Podatek VAT			
	<b>Ogółem kosztorys</b>			