



SZAFKI SZATNIOWE SKALA 1:25




- SZAFKA -OBUDOWA HPL-12MM
- STELAŻ STALOWY-30MM
- SZAFKA NA NÓŻKACH STALOWYCH 30X30MM MAŁOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR SZARY
- PLECY SZAFKI -HPL 4MM
- KOLOR SZAFKI-BIAŁY Z NAKLEJKĄ -GRAFIKA FOTOTAPETY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE INWESTYCJI
- SZATNIA(POM 09) 30
- PODWÓJNYCH SZAFEK -60
- SZAFEK POJEDYNCZYCH -120
- POJEDYNCZYCH NÓŻEK
- ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY-40
- SZAFEK POJEDYNCZYCH, 80
- SZAFEK PODWÓJNYCH -160
- NÓŻEK
- W SUMIE 140 SZAFEK POJEDYNCZYCH , 280
- POJEDYNCZYCH NÓŻEK

SZAFKI POKÓJ NAUCZYCIELSKI SKALA 1:25



- SZAFKA -OBUDOWA HPL-12MM
- STELAŻ STALOWY-30MM
- SZAFKA NA PODCIĘCIU MAŁOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR SZARY
- PLECY SZAFKI -HPL 4MM
- KOLOR SZAFKI-BIAŁY Z NAKLEJKĄ -GRAFIKA FOTOTAPETY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE INWESTYCJI
- SUMA:32 POJEDYNCZE SZAFKI W POKOJU NAUCZYCIELSKIM, 16
- POJEDYNCZYCH SZAFEK

ŁAWKI SZATNIOWE SKALA 1:25



- STELAŻ STALOWY SZARY, MAŁOWANY PROSZKOWO
- OKŁADZINA-LISTEWKI DREWNIANE 20X50MM
- ŁAWKA DŁUGOŚCI 160-4 SZTUKI
- ŁAWKA DŁUGOŚCI 90CM-4 SZTUKI
- ŁAWKA DŁUGOŚCI 280CM-4 SZTUKI
- ŁAWKA W POM 09-13MB

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>
Inwestor	Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych3/4 31-004 Kraków					
Adres obiektu	Miedzyszkolny Basen Pływacki ul.Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków					
Temat	Przebudowa Pomieszczeń sanitarnych, szatni i halu w skład której wchodzi przebudowa pomieszczeń, instalacji wod-kan, co, wentylacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Miedzyszkolnym Basenie Pływackim ul.Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków				Branża	Architektura
Treść rysunku	ZESTAWIENIE SZAFEK W SZATNIOWYCH	Nr uprawnień	Podpis	Data	12.03.2019	
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:25	
Współpraca	Vassiliy Karpov			Nr Rys.	17	