

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Remont cząstkowy posadzek - II, III piętro - I etap realizacji PWE

Obiekt	ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki
Budowa	Kraków ul. Kapucyńska 2
Inwestor	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Remont cząstkowy posadzek - II piętro				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wnęki przy drzwiach 12*1,35*0,8 wzdłuż korytarzy (27,7+5,2+22,8+25,7+20,0+2,75+2,93)*0,2 20% powierzchni posadzek (27,7*2,75+5,2*3,0+22,8*2,93)*0,2 wnęka przy windzie 1,4*1,8 wnęka przy drzwiach do nowej części szkoły 2,0*1,2	m2 m2 m2 m2 m2	12,96 21,42 31,72 2,52 2,40
		razem	m2	71,02
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	71,02
3	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	71,02
4	NNRNKB 7 1130/02.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	71,02
5	NNRNKB 4 1119/06	Analogia - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek firmy np., Zahna dobrane stylistycznie do oryginalnych 15x15cm na zaprawie klejowej FDBK lub na kleju CM17 firmy Ceresit	m2	71,02
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km posadzki 71,02*0,02+71,02*0,01	m3 razem	2,13 2,13
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km-krotność 19	m3	2,13
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	2,13
III Remont spoczników				
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,7*3,8*6	m2 razem	38,76 38,76
10	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	38,76
11	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	38,76
12	NNRNKB 7 1130/02.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	38,76
13	NNRNKB 4 1119/06	Analogia - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek firmy np., Zahne dobrane stylistycznie do oryginalnych 15x15cm na zaprawie klejowej lub na kleju	m2	38,76
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 38,76*0,02+38,76*0,01	m3 razem	1,16 1,16
15	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km-krotność 19	m3	1,16
16	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,16

ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki

Nr	Opis robót	Wartość
I	Remont cząstkowy posadzek - II piętro	
III	Remont spoczników	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	