

* uwzględnić możliwość sekcyjnego włączania światła dla 2 różnych boisk, a także doprowadzić osobny obwód dla gniazdka na każdy maszt
Boiska tenisa wyposażyć w osprzęt jak siatki, słupki do rozpinania siatki tenisa oraz dzielących boiska, 2 stojaki sędziowskie, 4 ławki po 2 na każdy kort, 2 stoliki, po jednym na kort, 4 parasole przy ławkach, a także piłkochwyty z siatki dostosowanej do tenisa, wokół boiska wykonać dodatkowo blendę na wysokość 2m z tkaniny polietylanowej, słupki piłkochwytów oraz maszty mocowane do płyty boiska kotwami chemicznymi dostosowanymi do wybranego systemu. Do wyceny wziąść pod uwagę furtki, bramę.

W1 –Warstwy posadzki boiska na nawierzchni zastanej utwardzonej mączką;
–nawierzchnia profesjonalna według specyfikacji w opisie do projektu
–płyta betonowa wg. proj. Konstrukcji

W2 –Warstwy posadzki boiska na nawierzchni zastanej utwardzonej mączką;
–nawierzchnia profesjonalna według specyfikacji
–płyta betonowa według proj. Konstrukcji
–piasek 5cm
–kruszywo 15cm (30–60mm – frakcja)
–geowłóknina

UWAGI:
*** Wszelkie wymiary dostosować do wybranego producenta**
*** Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie**
*** Do wyceny należy wziąść pod uwagę kompletny zakres budowy nawet nie ujęty w projekcie czy przedmiarze, a wynikający ze sztuki budowlanej i prawa polskiego**
*** Wszystkie rysunki oraz projekty branżowe czytać łącznie, a w razie wątpliwości/rozbieżności skierować zapytanie do jednostki projektowej**

Remont boiska tj. kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz ew. 455/5 w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego.

IMIE I NAZWISKO	FUNKCJA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCH. MAREK TOBIASZ	PROJEKTANT	MPOIA/1508/091/2008	

BRANZA	ARCHITEKTURA
DATA	2020
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
SKALA	1:250

TRESC RYS; RYSUNEK KOTRÓW

NR RYS. **A1**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Tobiasz Architekci
ul.Batorego 2, Kraków,
www.TobiaszArchitekci.PL
tel 793 737 775

TobiaszArchitekci.PL
odnajdują złoty środek mojej inwestycji...