

Remont w budynku "A" przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie.**Zestawienie materiałów**

nr	nazwa	opis
1	Farba akrylowa	Farba do malowania ścian i sufitów z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej i gipsowych; odporna na wilgoć, szorowanie nadająca się do zmywania. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.
2	Wykładzina podłogowa	Wykładzina PCV obiektowa - klasyfikacja wg EN ISO 10874 kl. 34, klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, antypoślizgowość klasa min R10. Wzór i kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia.
3	Płytki ceramiczne podłogowe	Antypoślizgowe płytki min R11, nasiąkliwość EI <3% o klasie ścieralności min IV. Wzór i kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia.
4	Klej do płytek	Elastyczny klej przystosowany do danego rodzaju okładziny i podłoża.
5	Drzwi wewnętrzne.	Stoiarka drzwiowa wewnętrzna drzwi pełne, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej lub płyty wiórowej otworowej wzmocnionej (uwaga: zamawiający nie dopuszcza wypełnienia typu „plaster pszczeli”) okleina CPL 2 kolor do ustalenia - z kompletem: szyld + klamka ze stali nierdzewnej + zamek główny wpuszczany z wkładką + opaski i ćwierćwałki w kolorze drzwi – ościeżnica systemowa, zawiasy regulowane. Drzwi łazienkowe jw. z kratką lub otworami nawiewnymi + zamek główny z wkładką łazienkową – ościeżnica systemowa, zawiasy regulowane.
6	Okna	Okna PCV dwuskrzydłowe (jedno skrzydło uchylno-rozwierane, jedno rozwierane), wyposażone w klamki z zamkiem oraz nawiewnik. Wsp. przenikania ciepła dla całego okna $U_{max} 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
7	Grzejnik elektryczny	Montaż ścienny, moc grzewcza 2000W, termostat elektroniczny, blokada ustawienia termostatu, bezpiecznik termiczny, bryzgoszczelna konstrukcja, świetlny sygnalizator trybu pracy.
8	Bramy garażowe	Podnoszona, wykonana ze stalowych segmentów, wypełnionych poliuretanową pianką o bardzo wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Wsp.przenikania ciepła dla całych drzwi $U_{max} 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Sposób otwierania ręczny. Brama ma być wyposażona w klamkę i zamek. Kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji.
9	Instalacja monitoringu	Instalacja obejmuje:montaż 4szt. kamer zewnętrznych i 2szt. kamer wewnętrznych, rejestrator z dyskiem twardym, monitorem min.27cali.
10	Instalacja sygnalizacji pożaru	Instalacja obejmuje:montaż czujek 17 szt., sygnalizator akustyczny, ROP i powiadomieniem PSP, centralę.
11	Instalacja alarmowa	Instalacja alarmowa obejmuje:Baza typu Satel z wydzieleniem trzech stref i montażem trzech manipulatorów, 17szt.czujek ruchu.
12	Drzwi zewnętrzne	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z tym, że czynne skrzydło ma mieć szer.0,9m w świetle.Drzwi przeszklone w całości szkłem bezpiecznym z poprzeczką poziomą. Wyposażone w instalację do kontroli dostępu, elektrozaczep,samozamykacz, klamkę i gałko klamkę, zamek.Wsp.przenikania ciepła dla całych drzwi $U_{max} 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

13	Kabiny sanitarne i prysznicowe	Wykonane w technologii lekkiej, systemowej zabudowy ściankami działowymi z wysokociśnieniowego laminatu HPL wspartego na systemowych podporach i profilach mocujących. Drzwi do kabiny systemowe. Wszystkie elementy systemu należy wykonać z materiałów trwałych i nie ulegających korozji.
----	--------------------------------	--



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

