Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie biurowe, zaplecza socjalnego, strefy wejścia i inne wyposażenie

Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Rakowicka 22A

Ogólne informacje:

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń opisanych szczegółowo w dokumencie: **Projekt wykonawczy Architektura aranżacji i wyposażenia wnętrz** wraz z załącznikami opisowymi i rysunkowymi.

Spis rysunków:

AW101	Rzut piwnicy - wyposażenie
AW102	Rzut parteru - wyposażenie
AW103	Rzut piętra - wyposażenie
AW104	Rzut antresoli - wyposażenie
AW113	Zabudowa Biblioteki
AW114	Zabudowa Szatni
AW115	Szafki depozytowe zestaw SzD Piwnice

Ramowy rozkład mebli i wyposażenia wskazano na załączonych rysunkach. Wyposażany budynek **pełnić ma funkcję głównej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie** i zakończone w nim zostały prace budowlane polegające na adaptacji zabytkowego budynku Zbrojowni dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie. Budynek jest w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane wystawionej przez ich wykonawcę – RE-BAU Sp. z o.o.

Zamówienie obejmuje dostawę, transport, ustawienie i montaż mebli i wyposażenia, oraz sprzętu AGD w stołach/zabudowach wg wskazań Zamawiającego.

W zakres zamówienia wchodzi również montaż do ścian wyposażenia łazienek/WC typu pojemniki na papier/mydło itp. – wg wskazań Zamawiającego oraz montaż do ścian wieszaków/półek w pokojach.

Z zakresu niniejszego zamówienia wyłącza się widoczne na rysunkach i opisach wyposażenie: kawiarni, księgarni i punktu informacyjnego, a także: depozytory kluczy, wyposażenie dla niepełnosprawnych: pętle indukcyjne, rolowaną kratę, rolety wewnętrzne, kontenery na śmieci w pom. 0.18, montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach biblioteki, wyposażenie Sali wystawy czasowej (pom. 0.8).

Wszystkie wymiary mebli, blatów, szafek zwłaszcza typu kuchennego, szaf należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem. W razie konieczności wymiary faktyczne mebli należy dostosować do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i ułożenia elementów instalacji wewnętrznych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający dysponuje umywalkami i zlewami wraz z armaturą do pomieszczeń **:**

Pom. socjalne -1.4 zlew+bateria, umywalka+bateria
Zaplecze catering -1.3 zlew+bateria, zlew+bateria, umywalka+bateria
Sala warsztatowa 0.20 zlew+bateria
Pom. socjalne 1.18 zlew+bateria
Antresola 2.1 zlew+bateria

W ww. pomieszczeniach należy zamontować elementy meblowe, sanitarne i wyposażenia AGD wraz z podłączeniem do istniejących instalacji i montażem ww. zlewów, armatury, umywalek. Ciągi kuchenne winny zostać zamontowane i uszczelnione (np. połączenia instalacyjne i blatów ze ścianami) w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. Wszystkie materiały instalacyjne i połączeniowe sprzętów AGD i białego montażu (zlewy, umywalka) są po stronie Wykonawcy. Przed rozpoczęciem produkcji zabudowy ciągów socjalnych (Pom. socjalne -1.4, Zaplecze catering -1.3, Sala warsztatowa 0.20, Pom. socjalne 1.18,

Antresola 2.1) Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji **rysunku warsztatowego**.
Zamawiający dopuszcza korekty w wymiarach/typach mebli uwzględniające położenie instalacji wod/ kan/ elektrycznej.

Zamawiający dopuszcza korekty w zmianie wymiarów mebli np. kontenerów – przy założeniu, że będą się mieścić pod wskazanymi blatami w danych pomieszczeniach.

Ze względu na charakter wnętrz głównej siedziby Muzeum Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji próbek materiałów: tkanin, skór, płyt meblowych, blatów i innych proponowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia przed rozpoczęciem ich produkcji i zamówieniem.

Ilekroć w opisie szaf/kontenerów itp. znajduje się określenie zamek należy przez to rozumieć zamek meblowy na klucz.

Ogólne warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał prace montażowe i instalacyjne na terenie funkcjonującego budynku Muzeum.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swój koszt podłóg, ścian, windy przed zanieczyszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem na czas montażu i transportu mebli oraz wyposażenia. Po zakończeniu realizacji zakresu umowy do obowiązków wykonawcy należy uporządkowanie i usunięcie odpadów (np. opakowań) na jego koszt.
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia swoim staraniem i na swój koszt wszelkich ewentualnych szkód powstałych w wyniku jego działań w budynku (w tym jego instalacjach) i jego otoczeniu.
Zamawiający nie zapewnia dodatkowego miejsca na składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń wykonawcy w budynku.
Dostawy elementów wyposażenia mebli, materiałów winny być każdorazowo, uprzednio uzgodnione w zakresie **terminu i sposobu dostarczenia/wniesienia** z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z

windy znajdującej się w budynku, pod warunkiem, że Wykonawca każdorazowo zabezpieczy ją przed uszkodzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał (w szczególność w pawilonie budynku).

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia **szczegółowego harmonogramu** dostaw i montaży w terminie wskazanym w umowie do akceptacji Zamawiającego.