



POKOJ NAUCZYCIELSKI RZUT PODŁOGI SKALA 1:50




PRZEKRÓJ A'-A'







- PANELE PODŁOGOWE KOLOR BUK
(ŚCIERALNOŚĆ AC6, GRUBOŚĆ 14MM, TYP JEDNOLAMELOWY)
 - PODKŁAD KORKOWY POD PANELE -10MM
 - WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -5MM
 - POSADZKA BETONOWA 5CM
(NALEŻY OCZYŚCIĆ PODŁOŻE, SKUĆ NADMIAR ISTNIEJĄCEJ POSADZKI A NASTĘPNIE POKRYĆ PODŁOŻE WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ)
- UWAGA: PRZEWIDZIEĆ WYRÓWNANIE PODŁOGI-POSADZKA BETONOWA 2-5CM

- PLYTKI GRESOWE:
-30X60CM
SPCYFIKACJA
-PLYTKI ODPORNE NA ŚCIERANIE DOSTOSOWANE DO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KLASA
ŚCIERALNOŚCI V (PEI 5. Liczba obrotów powyżej 12000)
-PLYTKI ANTYPISZKOWE - KLASA ANTYPISZKOWOŚCI R13
GRUBOŚĆ 1,5CM
-KLEJ
-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
-MASA GRUNTUJĄCA
-WYLEWKA BETONOWA SAMOPOZIOMUJĄCA

PRZEKRÓJ B'-B'



PRZEKRÓJ A-A



PLYTKI
CERAMICZNE
TURKUSOWE

PLYTKI
CERAMICZNE
BIAŁE

PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ, SANITARIATÓW I POKOJU
NAUCZYCIELSKIEGO

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. RODZYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. E.K. STUDIO</div>	
Investor	Gimnazjum Miejskie Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 8 31-004 Kraków Reprezentowana przez: Krzysztofa Augustyna-Dyrektora Krakowskiego Szkołnego Ośrodka Sportowego, ul. Powstańca Warszawskiego 6, 31641 Kraków						
Adres obiektu	Miejszyskołny Basen Pływacki ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 422/14 okr. 5, jedn. ewid. Śródmieście						
Temat	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, zapełnienia basenowego, szatni, hali i korytarza, w skład której wchodzi przebudowa pomieszczeń, przebudowa instalacji wewnętrznych: wod-kan, co, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Miejszyskołnym Basenie Pływackim ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 422/14 okr. 5, jedn. ewid. Śródmieście					Branża	Architektura
Treść rysunku	PROJEKT POKOJU NA UCZYCIELSKIEGO RZUT POSADZKI I PRZEKROJE		Nr uprawnień	Podpis	Data	12.02.2021	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Barbara Filipowska		MPOIA/021/2011		Skala	1:50	
WSPÓŁPRACA	Vassiliy Kapov				Nr Rys.	14	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arch. Krzysztof Wasilewski		MPOIA/074/2014				