



PRZEKRÓJ A-A 1:50



PRZEKRÓJ A'-A' 1:50

zabudowa kaloryferu wg projektu mebli

meble kuchenne wg projektu mebli



ławka 30x33cm wg projektu mebli

wieszaki z numerkami-30sztuk w każdej z szatni bocznych

**S5** ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ  
-MALOWANIE FARBAMI ODPORNymi NA SZOROWANIE I ZMYWANIE – klasa 1  
(PN-EN 13300)-KOLOR WG ROZINIĘĆ S5<sub>00</sub>  
-TYNK GIPSOWY  
-ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM  
(POZA SZACHTAMI INSTALACYJNYMI WYKOŃCZENIE ŚCIANY Z DRUGIEJ STRONY)  
-TYNK GIPSOWY  
-MALOWANIE FARBAMI ODPORNymi NA SZOROWANIE I ZMYWANIE – klasa 1  
(PN-EN 13300)-KOLOR WG ROZINIĘĆ S5<sub>00</sub>

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną, szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
  3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
  4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
  5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu.

PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ, SANITARIATÓW I POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/1E 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K. STUDIO	
Inwestor	Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 33A 31-004 Kraków Reprezentowana przez: Krzysztofa Augustyna-Dyrektora Krakowskiego Szkołnego Ośrodka Sportowego, al. Powstańców Warszawskiego 6, 31641 Kraków					
Adres obiektu	Międzyszkolny Basen Pływacki ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 422/14 obr. 5, jedn. ewid. Śródmieście					
Temat	Przebudowa pom. i szatni sanitarnych, zaplecza basenowego, szatni, hali i korytarza, w skład której wchodzi przebudowa pom. i szatni, przebudowa instalacji wewnętrznych: wod-kan, co, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Międzyszkolnym Basenie Pływackim ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 422/14 obr. 5, jedn. ewid. Śródmieście				Branża	Architektura
Treść rysunku	WIDOKI ŚCIAN STREFY WEJŚCIOWEJ	Nr uprawnień	Podpis	Data	12.02.2021	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:50	
WSPÓŁPRACA	Vassiliy Kapov			Nr Rys.	03	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arch. Krzysztof Wasilewski	MPOIA/074/2014				