

Kraków, dnia 20.05.2021r.

Sprawa znak: 1/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną w dalszej części SWZ „PZP” na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autorskich mebli multimedialnych dla Teatru KTO w Krakowie.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

#### 1. Jaka ilość biurek poz. 2.5? Czy są rysunki tego mebla?

<p>2.5.POM BIURKOWE</p>	<p>Biuorka pracownicze zblufowane z blatu osadzonego z jednej strony na szafce z drugiej na ramie ze stalowych profili o przekroju 15x40mm. Ramy ze szlifowanymi spawami, lakierowana proszkowo na czarny mat.</p> <p>Biuorka B, C, D i E wyposażone w szafki montowane pod blatem. W tylnej części szafki pozostawić miejsce na kabie komputerowe. Stosować szafki o dwustronnych bokach wykonanych ze stali malowanej proszkowo, wyposażone w system szybkiego montaż frontu, z możliwością regulacji frontu w 2 wymiarach, zapewniające delikatne i ciche zamykanie, wyposażone w kryte prowadnice z pełnym wysuwem; minimalne obciążenie szafki 30kg; obciążenie dynamiczne: 100.000 cykli otwierania i zamykania.</p> <p>Blaty oraz szafki wykonane ze szkła trudnospalnej, włgocoodpornej, brązowej lub ołchowej, malowanej powierzchniowo lakierem matowym, bezbarwnym, trudnospalnym, o podwyższonej odporności na ścieranie; pozostałość widoczny próchnię szkła na obrzeżach blatów.</p> <p>Szafki biurek B i C wykonane stalową blachą, lakierowaną proszkowo na czarny mat, wewnątrz szafek po dole szafki, o parametrach ja:</p> <p>Biuorka D i E czernione laserunkowo przed lakierowaniem;</p> <p>Szafki wyposażone we fronty z czernioną szkła, trudnospalnej, włgocoodpornej, brązowej lub ołchowej, malowanej powierzchniowo lakierem matowym, bezbarwnym, trudnospalnym; wewnątrz szafek po dole półki na bokach z regulowaną wysokością. Stosować zawiasy punktowe z montażem typu clip, wykonane ze stali nierdzewnej, z możliwością pełnej (bezsłopniowej) regulacji w 3 wymiarach, zapewniające delikatne i ciche zamykanie, domykające drzwi bez pozostawiania szczelin, powinny umożliwić otwarcie drzwiłek pod kątem min. 95°.</p> <p>Biuorka wyposażone w aluminiowe przepusty kablowe, anodowane/ lakierowane proszkowo na czarno z pokrętką i szczotką maskującą. Wymiar biurek A, B i C: szer. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 75 cm. Iust: Wymiar biurek D i E: szer. 120 cm, gł. 60 cm, wys. 75 cm- 2ust.</p> <p>Forma biurek zgodna z projektem.</p>	
-------------------------	---	--

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, w pomieszczeniu 2.5 jest do wykonania komplet składający się z pięciu biurek, opisanych jako: A, B, C, D oraz E. Rys. nr. 2.5\_01 przedstawia aranżację wszystkich mebli (w tym biurek) w pomieszczeniu nr. 2.5. Rys. nr. 2.5\_04 przedstawia szczegółowo wszystkie biurka (rzuty, widoki oraz opisy detali) w tym pomieszczeniu. Oba rysunki umieszczone są w "Załączniku nr 2 do SWZ - Dokumentacja techniczna".

#### 2. W opisie jest informacja o oddzielnym projekcie dla sieci LAN. Czy możemy otrzymać ten projekt?

<p>0.1</p> <p>6</p> <p>FOYER</p>	<p>Sieć LAN łącząca urządzenia multimedialne za pośrednictwem kabla: komputery umieszczone w meblach multimedialnych oraz urządzenia projekcyjne (2 komputery oraz 6 projektorów) umieszczonych w foyer na poziomie „0” oraz „+1” rozmieszczonych zgodnie z projektem, szczegółowo opisanych w odrębnym opracowaniu.</p> <p>Sieć LAN łącząca urządzenia multimedialne za pośrednictwem kabla: komputery w meblach multimedialnych oraz urządzenia projekcyjne w „Rzeźbach - kamieniach multimedialnych” (2 komputery oraz 6 projektorów) umieszczonych w foyer na poziomie „0” oraz „+1” rozmieszczonych zgodnie z projektem, szczegółowo opisanych w odrębnym opracowaniu. Switch LAN o parametrach nie gorszych niż: Przełącznik sieciowy klasy 10GbE, przełącznik L2, porty Gigabit Ethernet: minimum 8 x 1G/2.5G/5G/10G, łącznie 12 lub więcej; Monitor dotykowy typ 2. Okablowanie AV.</p>	<p>kpl</p> <p>1</p>
----------------------------------	---	---------------------

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, stworzenie sieci LAN wraz z projektem jest wymagane w ramach realizacji zamówienia. Załączamy schemat planowanego umiejscowienia projektorów oraz komputerów w przestrzeni foyer na poziomie 0 (rys. 0.1\_14). Komputery, które mają pracować w sieci umieszczone są w ladzie (komputer 1) oraz w przestrzeni ściany multimedialnej (komputer 2).

3. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, iż to Zamawiający dostarczy Wykonawcy umywalki ze stali nierdzewnej podwieszane pod blatem wskazane w SOPZ w pozycjach: MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO WYKONANIA:

PARTER poz. 17. pomieszczenia 0.19 i 0.20 ŁAZIENKI,

PIĘTRO 1 poz. 14. pomieszczenie 1.5 TOALETA,

PIĘTRO 2 poz. 12 pomieszczenie 2.7 TOALETA.



Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy Pzp. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR Teatru KTO

*Jerzy Zoń*

**TEATR KTO**

31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74  
tel. (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47  
NIP 677-224-19-59, REGON 356901227