DU.260.9.2021 zał. nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa systemu ekspozycyjnego dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A z przeznaczeniem do Sali wystaw zmiennych.

Przedmiotem zamówienia jest kompletny system ekspozycyjny ścian modułowych dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie z przeznaczeniem do sali wystaw zmiennych w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A w Krakowie, wedle wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej **(zał. 1)** wraz z transportem, montażem, wykończeniem oraz systemem do magazynowania modułów.

1.1. Kompletna dostawa powinna zawierać:

1) produkcję wszystkich wskazanych elementów zgodnie z dokumentacją projektową **(zał. nr 1)** i zgodnie z zestawieniem ilościowym **(zał. nr 2);**

2) wykonanie dedykowanej konstrukcji zgodnie z projektem **(zał. 1 str. 42–45)** do przechowywania kompletnego systemu w magazynie tj. pomieszczeniu 0.19 wraz z transportem i montażem;

3) transport i montaż systemu do siedziby Zamawiającego podzielony na dwa etapy:

Etap I: dostawę elementów niezbędnych do realizacji wystawy czasowej „Tu zaszła zmiana” w pomieszczeniu 0.8 **(zał. 4)** wraz z wszelkimi elementami wyposażenia systemu, montażem zgodnie ze wskazanym układem **(zał. 3.1)**, pracami wykończeniowymi i malowaniem modułów na wskazane kolory **(zał. 3)**, bez szpachlowania szczelin między modułami.

Etap II: dostawę pozostałych elementów do siedziby Zamawiającego wraz z elementami wyposażenia, zagruntowanych i pomalowanych bazowym kolorem RAL 9001, umieszczenie w magazynie (pomieszczenie 0.19) na dedykowanej konstrukcji.

4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i sposobu magazynowania elementów systemu.

UWAGA: z zakresu zamówienia wyłączona jest dostawa elementów wspomagających transport i magazynowanie, takich jak drabina, wózek, zwyżka/rusztowanie, opisanych w **zał. 1 str. 8.**

Zakres prac malarskich obejmuje moduły dostarczone przez Wykonawcę.

Z uwagi na posadzkę żywiczną i instalację ogrzewania podłogowego we wszystkich wymienionych pomieszczeniach nie ma możliwości mocowania do podłogi. Montaż ścian realizowany jest zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji projektowej. W pomieszczeniu 0.8 jest możliwe stosowanie odciągów, do tego celu w suficie zainstalowane są odpowiednie kołki.

W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (np. spawanie, cięcie, lutowanie, zgrzewanie, malowanie farbami z rozpuszczalnikami łatwopalnymi) w pomieszczeniach zamkniętych niezbędne będzie zapoznanie się przez Wykonawcę z IBP oraz uzyskanie przez niego osobnego zezwolenia udzielonego przez Zamawiającego, na podstawie IBP i protokołu.

W przypadku wskazania w dokumentach zamówienia nazw własnych, typów, modeli, symboli, itp., należy zapisy te rozumieć jako zapisy, którym towarzyszy wyraz „lub równoważny".

Pod pojęciem „równoważności" rozumie się oferowanie urządzeń lub materiałów posiadających:

a. co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), określone w dokumentach zamówienia,
b. parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego (w tym zakresie Zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).

Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-użytkowe określone w dokumentach zamówienia, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

Zamawiający przewiduje możliwość domówienia dodatkowych elementów systemu w przyszłości.

1.2. Termin realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem:

etap I: **do 30 dni**, nie później niż do dnia 18 listopada 2021 r., licząc od daty podpisania niniejszej umowy;
etap II: **do 17 grudnia 2021 r.,** licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

1.3. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

44112310-4 – Ścianki działowe
44170000-2 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
45421152-4 – Instalowanie ścianek działowych
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowalnej

2. Szczególne warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca będzie wykonywał prace montażowe na terenie funkcjonującego budynku Muzeum. Budynek będzie w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane wystawionej przez ich wykonawcę – RE-BAU Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swój koszt podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji przed zanieczyszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem. Po zakończeniu realizacji zakresu umowy do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu protokolarnie pomieszczeń Sali wystaw zmiennych i magazynu. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia swoim staraniem i na swój koszt wszelkich ewentualnych szkód powstałych w wyniku jego działań w budynku i jego otoczeniu.

2.1 Dostęp do pomieszczeń Sali wystaw zmiennych i magazynu będzie każdorazowo udzielał pracownik ochrony Muzeum. Przestrzenie Muzeum, w tym przestrzenie wystawy objęte są całodobowym dozorem i monitoringiem.

2.2 Zamawiający nie zapewnia dodatkowego miejsca na składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń Wykonawcy w budynku.

2.3 Zamawiający zapewnia dostęp do sanitariatów i mediów – woda, prąd w miejscach przez niego wskazanych – zostaną one wskazane w protokole przekazania Sali na czas montażu i prac wykończeniowych.

2.4 Dostawy elementów uprzednio uzgodnione w zakresie terminu i sposobu dostarczenia/wniesienia z Zamawiającym. Pomieszczenia tj. Sala wystaw zmiennych (0.8) i magazynu (0.19) znajdują się na parterze.

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał, a także do utylizacji wszelkich materiałów opakunkowych i zabezpieczających potrzebnych do realizacji zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu wykonania montażu systemu i prac wykończeniowych w terminie wskazanym w umowie uwzględniającego terminy wykonania poszczególnych elementów zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić **minimum 24 miesięczny** okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia, przy czym w przypadku istotnych elementów konstrukcji ścian okres gwarancji wynosi **minimum 36 miesięcy**.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie własnych pomiarów pomieszczeń, szczególnie magazynu (0.19).
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie przy ul. Rakowickiej 22A w Krakowie w terminie wskazanym w SWZ.

6. Informacje o Zamawiającym

Muzeum Fotografii w Krakowie (w treści dokumentacji przetargu: Zamawiający/Muzeum/MuFo) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, w księdze nr V/I. W momencie ogłaszania przetargu Muzeum prowadzi działalność wystawienniczo-edukacyjną w dwóch udostępnionych publiczności obiektach tj. w MuFo Józefitów oraz MuFo Strzelnica oraz przygotowuje się do uruchomienia siedziby głównej tj. MuFo Rakowicka.

Informacja o MuFo Rakowicka

Budynek MuFo Rakowicka jest główną siedziba Muzeum. Jest to obiekt zmodernizowany w ramach projektu pn. „Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo–edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie" dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W obiekcie zlokalizowana będzie nowa wystawa główna Muzeum pt. „Co robi zdjęcie?", przestrzeń na wystawy czasowe, gdzie realizować będziemy nowy program wystaw zarówno z naszych zbiorów jak i wystaw światowych fotografów i fotografek, sale edukacyjne, pokazy nabytków w Sali (-1) i w holu, biblioteka z czytelnią a także kawiarnia.

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 – MUFO - System Expo 1.2

Zał. 2 – MUFO - System Expo ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MODUŁÓW

Zał. 3 – Wystawa TZZ___MuFo-2021_malowanie ogólne

Zał. 3.1 – Wystawa TZZ___MuFo-2021_elementy

Zał. 4 – RYS 1 Sala wystaw czasowych RZUT

Zał. 5 – protokół ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, Zezwolenie