Przedmiar robót

Wykonanie remontu korytarza i siłowni w Liceum Ogólnokształcącym XXV im. Stefana Żeromskiego przy ul. Telimeny 9 w Krakowie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Wykonanie remontu korytarza i siłowni w Liceum Ogólnokształcącym XXV im. Stefana Żeromskiego przy ul. Telimeny 9 w Krakowie**		
1	Element	**Korytarz**		
1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem - kpl	kpl	1,000
2	DC 191/519/1	Usunięcie z muru odpadającego tynku	m2	2,500
3	KNKRB 2/802/3	Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i sufitów wykonywane ręcznie	m2	2,500
4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2	m2	248,000
5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	248,000
6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	136,000
7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	112,000
8	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami akrylowymii starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia	m2	48,000
9	KNRW 508/511/13 (1)	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, przykręcane 2x40˙W, końcowe - kpl	kpl	1,000
10	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	4,000
11	KNR 403/307/6	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszce	szt	4,000
12	KNR 401/106/4	Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,800
13	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	m3	0,800
14	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km dalsze 5 km	m3	0,800
15	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3	0,800
16	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie, odtłuszczenie, 2x malowanie farbą olejną krat szatniowych	szt	8,000
2	Element	**Siłownia**		
17	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem - kpl	kpl	1,000
18	KSNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	63,800
19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2	63,800
20	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2,	m2	63,800
21	KNRW 202/1123/2 (2)	Posadzki z wykładzin obiektowych do pomieszczeń siłowni - specjalistyczne	m2	63,800
22	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2	m2	131,800
23	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	131,800
24	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	63,800
25	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	68,000
26	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami akrylowymii starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia	m2	24,000
27	KNRW 508/511/13 (1)	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, przykręcane 2x40˙W, końcowe - kpl	kpl	1,000
28	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	4,000
29	KNR 403/307/6	Wymiana przełącznika	szt	2,000
30	KNR 401/106/4	Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	2,200
31	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	m3	2,200
32	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km dalsze 5 km	m3	2,200
33	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3	2,200
34	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie, odtłuszczenie, 2x malowanie farbą olejną krat szatniowych	szt	1,000
35				

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Czyszczenie, odtłuszczenie, 2x malowanie farbą olejną krat szatniowych	szt	9
2.	Farba emulsyjno-akrylowa nawierzchniowa Sempre	dm3	111,0204
3.	Farba olejna do gruntowania	dm3	7,128
4.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	6,12
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	113,94
6.	Gips budowlany zwykły	kg	0,288
7.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z	szt	8,16
8.	Grunt pokostowy	dm3	12,96
9.	Klej elastyczny do płytek ceramicznych i gresowych Mapei	kg	15,95
10.	Łączniki instalacyjne p.t. w puszce	szt	6,12
11.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	8,3556
12.	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m3	3
13.	Oprawa	szt	1
14.	Oprawa do świetlówek OWF 2x40, 2x40W wnętrzowa zamknięta przykręcana	kpl	1
15.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	9,576
16.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	6,38
17.	Piasek do zapraw	m3	0,3798
18.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	3,096
19.	Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10˙mm (do posadzek) "Ceresit˙CN˙72" (op. 25˙kg)	kg	519,97
20.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	18,792
21.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17"	dm3	13,398
22.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	334,224
23.	Wykładzina podłogowa naturalna linoleum Gerflor	m2	69,542
24.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0515
25.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,00525
26.	Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4)	m3	0,00675