
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Rekonstrukcja stolarki okiennej -III etap 2022 r.

Obiekt ZSE1- ul. Kapucyńska 2 Kraków-roboty budowlane

Budowa Kraków ul. Kapucyńska 2

ZSE1- ul. Kapucyńska 2 Kraków-roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		II Stolarka okienna I i II piętro		
1	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	28,00
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie sprzętu i podłóg folią budowlaną	kpl	1,00
3	KNR 19-01 1019/05	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2- 5 szt I piętro-sala 12-1 szt II piętro-sala 19 -2 szt II piętro-sala 19a, 21, -po 1 szt 1,52*2,83-5 szt 1,52*2,83*5	m2	21,51
		razem	m2	21,51
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych-5 szt 1,6*5	m	8,00
		razem	m	8,00
5	KNR 19-01 0832/01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 8,0*0,35	m2	2,80
		razem	m2	2,80
6	KNR 4-01 0321/01.1	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1,5m	szt	5,00
7	KNR-W 2-02 1007/07	Okna skrzynkowe dwudzielne o powierzchni ponad 2,0m2 wykonane zgodnie z oknem wzorcowym. W kwaterach wewnętrznych zamontować zawiasy oryginalne oraz wszystkie klamki ,w zewnętrznych zawiasy kryte,przywrócić oryginalny mechanizm zamykania nadślepieni-wykonanie zgodne z programem konserwatorskim-kpl 5	m2	21,51
8	KNR 19-01 0711/02.1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 30cm (1,52+2,83*2)*5	m	35,90
		razem	m	35,90
9	KNR 19-01 0716/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 35,90*0,35	m2	12,57
		razem	m2	12,57
10	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	12,57
11	KNR 19-01 1305/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków gładkich powierzchni wewnętrznych	m2	12,57
12	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 21,51*0,1+2,8*0,01	m3	2,18
		razem	m3	2,18
13	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km-krotność 19	m3	2,18
14	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie na wysypisku	m3	2,18

ZSE1- ul. Kapucyńska 2 Kraków-roboty budowlane

Nr	Opis robót	Wartość
II	Stolarka okienna I i II piętro	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	