

Przedmiar robót

Bieżący remont pomieszczeń na II,III i IV piętrze budynku zlokalizowanego na os. Złotej Jesieni 7.

Inwestor: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	ST 01	Kosztorys	Bieżący remont pomieszczeń na II,III i IV piętrze budynku zlokalizowanego na os. Złotej Jesieni 7.		
1	ST 01	Rozdział	Bieżący remont pomieszczeń na II,III i IV piętrze budynku zlokalizowanego na os. Złotej Jesieni 7.		
1.1	ST 01	Element	Roboty przygotowawcze		
1	ST 01	KNR 202/925/1 (1) analogia	Oslony okien, folią polietylenową		
Wyliczenie ilości robót:					
			9*4	36,000000	
			RAZEM:	36,000000	szt.
2	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do remontu		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl.
1.2	ST 01	Element	Roboty wykonczeniowe - sciany, sufity - p. IV A		
3	ST 01	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:					
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów			183.190	183,190000	
			RAZEM:	183,190000	m2
4	ST 01	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
Wyliczenie ilości robót:					
ściany wewnętrzne; sufit;			395.734+183.190	578,924000	
			RAZEM:	578,924000	m2
5	ST 01	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
Wyliczenie ilości robót:					
			395.734	395,734000	
			RAZEM:	395,734000	m2
6	ST 01	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
Wyliczenie ilości robót:					
pokój:					
400			(4,53+4,17)*2*2,54	44,196000	
401			(4,53+4,17)*2*2,54	44,196000	
402			(4,51+4,15)*2*2,54	43,992800	
403			(4,53+4,15)*2*2,54	44,094400	
404 + WC			(4,56+4,14)*2*2,54	44,196000	
405 + WC			(4,51+4,14)*2*2,54	43,942000	
WC - płytki					
KORYTARZ			18,20*2,54*2+1,81*0,9+0,8*2,54	96,117000	
klatka schodowa			35	35,000000	
			RAZEM:	395,734200	m2
7	ST 01	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufit		
Wyliczenie ilości robót:					
			183.190	183,190000	
			RAZEM:	183,190000	m2
8	ST 01	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
Wyliczenie ilości robót:					
pokój:					
400			4,53*4,17	18,890100	
401			4,53*4,17	18,890100	
402			4,51*4,15	18,716500	
403			4,53*4,15	18,799500	
404 + WC			4,56*4,14	18,878400	
405 + WC			4,51*4,14	18,671400	
WC			4,48*4,13	18,502400	
KORYTARZ			18,20*1,81	32,942000	
klatka schodowa			18,9	18,900000	
			RAZEM:	183,190400	m2

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	ST 01	KNR 401/701/1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(395.734+183.190)*0,05	28,946200	
			RAZEM:	28,946200	m2
10	ST 01	KNRW 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(395.734+183.190)*0,05	28,946200	
			RAZEM:	28,946200	m2
11	ST 01	KNRW 202/818/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach. Przyjęto 5%.		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(395.734+183.190)*0,05	28,946200	
			RAZEM:	28,946200	m2
12	ST 01	KNR 23/2612/6 analogia	Przyklejenie warstwy siatki, ściany i sufity. Przyjęto 3%. R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(395.734+183.190)*0,03	17,367720	
			RAZEM:	17,367720	m2
13	ST 01	KNR 401/1215/8 analogia	Mycie po robotach malarskich, posadzki		
		Wyliczenie ilości robót:			
		wc	2*2,37*2	9,480000	
		WC	4,48*4,13	18,502400	
		klatka schodowa	18,9	18,900000	
			RAZEM:	46,882400	m2
14	ST 01	KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów		
		Wyliczenie ilości robót:			
			8*3*1,6	38,400000	
			1,5*2,1	3,150000	
			RAZEM:	41,550000	m2
15	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych.		
		Wyliczenie ilości robót:			
			183.190	183,190000	
		minus wc	-2*2,37*2	-9,480000	
		minus WC	-4,48*4,13	-18,502400	
		klatka schodowa	-18,9	-18,900000	
			RAZEM:	136,307600	m2
1.3	ST 01	Element	Roboty wykonczeniowe - sciany, sufity - p. IV B		
16	ST 01	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:			
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	162.723	162,723000	
			RAZEM:	162,723000	m2
17	ST 01	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany wewnętrzne; sufity;	398.271+162.723	560,994000	
			RAZEM:	560,994000	m2
18	ST 01	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтование подłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:			
			398.271	398,271000	
			RAZEM:	398,271000	m2

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	ST 01	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pokój:		
			407	(4,53+4,16)*2*2,51	43,623800
			408	(4,53+4,16)*2*2,51	43,623800
			409	(4,55+4,15)*2*2,51	43,674000
			410	(4,50+4,14)*2*2,51	43,372800
			411	(2,26+4,16)*2*2,51	32,228400
			412	(2,17+4,16)*2*2,51	31,776600
			413	(2,25+4,16)*2*2,51	32,178200
			414	(2,15+4,16)*2*2,51	31,676200
			WC - płytki		
			KORYTARZ	18,20*2,54*2+1,81*0,9+0,8*2,54	96,117000
			RAZEM:	398,270800	m2
					398,271
20	ST 01	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity		
			Wyliczenie ilości robót:		
				162,723	162,723000
			RAZEM:	162,723000	m2
					162,723
21	ST 01	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pokój:		
			407	4,53*4,16	18,844800
			408	4,53*4,16	18,844800
			409	4,55*4,15	18,882500
			410	4,50*4,14	18,630000
			411	2,26*4,16	9,401600
			412	2,17*4,16	9,027200
			413	2,25*4,16	9,360000
			414	2,15*4,16	8,944000
			WC	4,29*4,16	17,846400
			KORYTARZ	18,20*1,81	32,942000
			RAZEM:	162,723300	m2
					162,723
22	ST 01	KNR 401/701/1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
				(398,271+162,723)*0,05	28,049700
			RAZEM:	28,049700	m2
					28,050
23	ST 01	KNRW 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
				(398,271+162,723)*0,05	28,049700
			RAZEM:	28,049700	m2
					28,050
24	ST 01	KNRW 202/818/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
				(398,271+162,723)*0,05	28,049700
			RAZEM:	28,049700	m2
					28,050
25	ST 01	KNR 23/2612/6 analogia	Przyklejenie warstwy siatki, ściany i sufity. Przyjęto 3%. R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
			Wyliczenie ilości robót:		
				(398,271+162,723)*0,03	16,829820
			RAZEM:	16,829820	m2
					16,830
26	ST 01	KNR 401/1215/8 analogia	Mycie po robotach malarskich, posadzki		
			Wyliczenie ilości robót:		
			minus wc	2*2,37*2	9,480000
			minus WC	4,48*4,13	18,502400
			RAZEM:	27,982400	m2
					27,982
27	ST 01	KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
				8*3*1,6	38,400000
				1,5*2,1	3,150000
			RAZEM:	41,550000	m2
					41,550

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			162.723	162,723000	
		minus wc	-2*2,37*2	-9,480000	
		minus WC	-4,48*4,13	-18,502400	
			RAZEM:	134,740600	m2 134,741
1.4	ST 01	Element	Roboty wykonczeniowe - sciany, sufity - p. III		
29	ST 01	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	182.238	182,238000	
			RAZEM:	182,238000	m2 182,238
30	ST 01	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
			Wyliczenie ilości robót:		
		ściany wewnętrzne; sufit;	391.663+182.238	573,901000	
			RAZEM:	573,901000	m2 573,901
31	ST 01	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			391.663	391,663000	
			RAZEM:	391,663000	m2 391,663
32	ST 01	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
			Wyliczenie ilości robót:		
		pokój:			
		300	(4,53+4,16)*2*2,5	43,450000	
		301	(4,53+4,17)*2*2,5	43,500000	
		302	(4,51+4,16)*2*2,5	43,350000	
		303	(4,53+4,15)*2*2,5	43,400000	
		304 + WC	(4,54+4,17)*2*2,5	43,550000	
		305 + WC	(4,52+4,15)*2*2,5	43,350000	
		WC - PŁYTKI			
		KORYTARZ	18,20*2,54*2+1,75*0,9+0,8*2,54	96,063000	
		klatka schodowa	35	35,000000	
			RAZEM:	391,663000	m2 391,663
33	ST 01	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufit		
			Wyliczenie ilości robót:		
			182.238	182,238000	
			RAZEM:	182,238000	m2 182,238
34	ST 01	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
		pokój:			
		300	4,53*4,16	18,844800	
		301	4,53*4,17	18,890100	
		302	4,51*4,16	18,761600	
		303	4,53*4,15	18,799500	
		304 + WC	4,54*4,17	18,931800	
		305 + WC	4,52*4,15	18,758000	
		WC	4,48*4,13	18,502400	
		KORYTARZ	18,20*1,75	31,850000	
		klatka schodowa	18,9	18,900000	
			RAZEM:	182,238200	m2 182,238
35	ST 01	KNR 401/701/1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(391.663+182.238)*0,05	28,695050	
			RAZEM:	28,695050	m2 28,695
36	ST 01	KNRW 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(391.663+182.238)*0,05	28,695050	
			RAZEM:	28,695050	m2 28,695

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	ST 01	KNRW 202/818/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(391.663+182.238)*0,05	28,695050	
			RAZEM:	28,695050	m2 28,695
38	ST 01	KNR 23/2612/6 analogia	Przyklejenie warstwy siatki, ściany i sufity. Przyjęto 3%. R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(391.663+182.238)*0,03	17,217030	
			RAZEM:	17,217030	m2 17,217
39	ST 01	KNR 401/1215/8 analogia	Mycie po robotach malarskich, posadzki		
			Wyliczenie ilości robót:		
			wc	2*2,37*2	9,480000
			WC	4,48*4,13	18,502400
			klatka schodowa	18,9	18,900000
			RAZEM:	46,882400	m2 46,882
40	ST 01	KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			8*3*1,6	38,400000	
			1,5*2,1	3,150000	
			RAZEM:	41,550000	m2 41,550
41	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			182.238	182,238000	
			minus wc	-2*2,37*2	-9,480000
			minus WC	-4,48*4,13	-18,502400
			klatka schodowa	-18,9	-18,900000
			RAZEM:	135,355600	m2 135,356
1.5	ST 01	Element	Roboty wykonczeniowe - ściany, sufity - p. II		
42	ST 01	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	201,742	
			RAZEM:	201,742000	m2 201,742
43	ST 01	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
			Wyliczenie ilości robót:		
			ściany wewnętrzne; sufity;	433.454+201.742	635,196000
			RAZEM:	635,196000	m2 635,196
44	ST 01	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			433.454	433,454000	
			RAZEM:	433,454000	m2 433,454
45	ST 01	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pokój:		
			201	(4,54+4,16)*2*2,53	44,022000
			202	(4,50+4,17)*2*2,53	43,870200
			Jadalnia	(4,55+4,17)*2*2,53	44,123200
			203	(4,55+4,16)*2*2,53	44,072600
			204 + WC	(4,56+4,17)*2*2,53	44,173800
			kuchnia	(4,55+4,17)*2*2,53	44,123200
			WC płytki		
			WC persolenu płytki		
			KORYTARZ	18,20*2,54*2+1,75*0,9+0,8*2,54	96,063000
			klatka schodowa	35	35,000000
			pralnia w piwnicy	(4,52+4,04)*2*2,22	38,006400
			RAZEM:	433,454400	m2 433,454
46	ST 01	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity		
			Wyliczenie ilości robót:		
			201.742	201,742000	
			RAZEM:	201,742000	m2 201,742

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	ST 01	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			pokój:		
			201		4,54*4,16 18,886400
			202		4,50*4,17 18,765000
			Jadalnia		4,55*4,17 18,973500
			203		4,55*4,16 18,928000
			204 + WC		4,56*4,17 19,015200
			kuchnia		4,55*4,17 18,973500
			WC		2,16*4,17 9,007200
			WC persolenu		2,18*4,17 9,090600
			KORYTARZ		18,20*1,81 32,942000
			klatka schodowa		18,9 18,900000
			pralnia - piwnica		4,52*4,04 18,260800
			RAZEM:	201,742200 m2	201,742
48	ST 01	KNR 401/701/1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(433.454+201.742)*0,05		31,759800
			RAZEM:	31,759800 m2	31,760
49	ST 01	KNRW 401/1202/7	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(433.454+201.742)*0,05		31,759800
			RAZEM:	31,759800 m2	31,760
50	ST 01	KNRW 202/818/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach. Przyjęto 5%.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(433.454+201.742)*0,05		31,759800
			RAZEM:	31,759800 m2	31,760
51	ST 01	KNR 23/2612/6 analogia	Przyklejenie warstwy siatki, ściany i sufity. Przyjęto 3%. R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(433.454+201.742)*0,03		19,055880
			RAZEM:	19,055880 m2	19,056
52	ST 01	KNR 401/1215/8 analogia	Mycie po robotach malarskich, posadzki		
			Wyliczenie ilości robót:		
			wc		2*2,37*1 4,740000
			WC		2,16*4,17 9,007200
			WC persolenu		2,18*4,17 9,090600
			klatka schodowa		18,9 18,900000
			pralnia - piwnica		4,52*4,04 18,260800
			RAZEM:	59,998600 m2	59,999
53	ST 01	KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			8*3*1,6		38,400000
			1,5*2,1		3,150000
			RAZEM:	41,550000 m2	41,550
54	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych.		
			Wyliczenie ilości robót:		
			201.742		201,742000
			minus wc		-2*2,37*1 -4,740000
			WC		-2,16*4,17 -9,007200
			WC persolenu		-2,18*4,17 -9,090600
			klatka schodowa		-18,9 -18,900000
			pralnia - piwnica		-4,52*4,04 -18,260800
			RAZEM:	141,743400 m2	141,743
1.6	ST 01	Element	Pozostałe roboty		
55	ST 01	KNNR 9/402/3 analogia	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda elektrycznego. (ewentualnie tylko zamocowanie gniazda)	szt	20,000
56	ST 01	KNNR 9/401/4 analogia	Łączniki instalacyjne podwójne, wymiana łącznika. (ewentualnie tylko zamocowanie łącznika)	szt	20,000
57	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Podklejenie cokołu z wykładziny dywanowej	mb	30,000
58	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie korytka kablowego PCV	mb	20,000

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Zamocowania istniejącego samozamykacza do ościeżnicy	szt.	5,000
60	ST 01	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - zamocowanie istniejącej kratki wentylacyjnej R = 1,000 M = 0,100 S = 1,000	szt	5,000
61	ST 01	KNR 401/1214/1 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni parapetów - wewnętrzne	szt	36,000
62	ST 01	KNR 401/1209/1 4 (2) analogia	Malowanie i szpachlowanie parapetów - 2-krotne, do 0,75 m ² - wewnętrzne	szt	36,000
63	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów ze ścian z wypełnieniem otworów (gwoździe, haczyki itp)	kpl.	1,000
1.7	ST 01	Element	Wywóz i utylizacja gruzu		
64	ST 01	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m		
Wyliczenie ilości robót:					
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.			0,01*28.946	0,289460	
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.			0,01*28.050	0,280500	
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.			0,01*28.695	0,286950	
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach i stropach - miejsca uszkodzone lub zawilgocone. Przyjęto 5%.			0,01*31.760	0,317600	
RAZEM:			1,174510	m3	1,175
65	ST 01	TZKNBK 1/504/4	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:					
			1.175	1,175000	
RAZEM:			1,175000	m3	1,175
66	ST 01	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km		
Wyliczenie ilości robót:					
			1.175	1,175000	
RAZEM:			1,175000	m3	1,175
67	ST 01	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol. 17-19). Odległość określa wykonawca. Krotność=5		
Wyliczenie ilości robót:					
			1.175	1,175000	
RAZEM:			1,175000	m3	1,175
68	ST 01	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów z rozbiórki		
Wyliczenie ilości robót:					
			1.175	1,175000	
RAZEM:			1,175000	m3	1,175