

ELEMENT	WYMIARY [mm]	WAGA 1 szt. [kg]	Sztuk
RAMA GÓRNA R-1	2290 x 3200 x 350	159,6	1
RAMA DOLNA R-2	2290 x 3200 x 240	156,9	1
SŁUPEK S-1	90 x 90 x 2420	17,1	1
SŁUPEK S-2	90 x 90 x 2420	17,1	1
SŁUPEK S-3	170 x 170 x 2420	23,7	1
SŁUPEK S-4	170 x 170 x 2420	23,7	1
KRAWĘŻNIK K-1	3 x 70 x 2850	4,7	1
KRAWĘŻNIK K-2	3 x 70 x 2850	4,7	1
KRAWĘŻNIK K-3	43 x 70 x 1950	5,1	3
KRAWĘŻNIK K-4	3 x 70 x 2770	4,6	1
KRAWĘŻNIK K-5	43 x 70 x 1800	4,7	1
SKRZYDŁA DRZWI SD-L	105 x 1585 x 2080	27,1	1
SKRZYDŁA DRZWI SD-P	105 x 1585 x 2080	27,1	1
PANELE ELEWACYJNE A-1	45 x 1460 x 2300	22,4	1
PANELE ELEWACYJNE A-2	45 x 1460 x 2300	22,4	1
PANELE ELEWACYJNE B	50 x 2180 x 2300	32,9	1
PANELE ELEWACYJNE D	50 x 2180 x 2300	32,9	1
PANELE ELEWACYJNE C-1	50 x 1460 x 2300	22,6	1
PANELE ELEWACYJNE C-2	50 x 1460 x 2300	22,6	1

Suma elementów konstrukcji stalowej: 641,7 kg

STAŁ PROFILOWA: S235JR
ŁĄCZNIKI wg. zestawienia materiału.


Połączenia spawane nieoznaczone na rysunkach wykonawczych,
wykonać na całej długości przylegania jako spoiny doczołowe o grubości ścianki łączonych elementów.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać jako cynkowanie ogniowe.
Powłoki lakiernicze wykonać wg projektu LATALAdesign.

ELEMENTY TRANSPORTOWE :

SZAKŁA omega do zawiesia
min DOR = 1500 kg
średnica trzpienia 13 mm

KOŁA TRANSPORTOWE
min DOR = 1000 kg
średnica koła 150 mm
wysokość unoszenia 70 mm
wysokość całkowita 570 mm
waga jednej szt. ok 16,5 kg



UWAGA:
PRZED ODDANIEM DO UŻYTKU WYKONAĆ PROTOKÓŁ WAŻENIA
- OBciążENIE ZAWIESIA
- OBciążENIE Kół TRANSPORTOWYCH
- OBciążENIE WózKA WIDłOWEGO

Opis: Prototyp stoiska dla kwiatarni z krakowskiego Rynku	Jednostka projektowa: LATALAdesign Dagmara Latała 30-209 Kraków, ul. Przegon 10/9 mgr Jacek Latała dr Dagmara Latała
Investor: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków	
Brand: KONSTRUKCJA	Stadium: PW
Temat: PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI	Jednostka projektowa: KOMPAGO 31-525 Kraków, ul. Zaleskiego 8/7 tel. 012-413-15-07, www.kompago.eu
Projektował: mgr inż. Krzysztof Orsicz Kopta	Nr archiw. 2309/01
MAP/0276/POOK08	Skala 1:20
	Format A2
Tytuł: ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	Nr rys. 01
	Revizja -
	Data 04/09/2023