

Przedmiar

Zespół Szkół ogólnokształcących nr 53

Data: 2011-11-03

Budowa: Wymiana okien

Obiekt: Zespół Szkół ogólnokształcących nr 53

Zamawiający: ZEO Kraków, ul. Ułanów 9

Sprawdzający: .....

Wykonawca: .....

Zamawiający: Instytut Lesław-Ingini  
Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
RP-Upr. 88/92

Kosztoy

|                                                              |       |       |       |      |         |           |           |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|---------|-----------|-----------|--------|
| Opis pozycji<br>podstawy nakładów<br>wyliczenie ilości robót | Jedn. | Norma | Ilość | Cena | Wartość | Robocizna | Materiały | Sprzet |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|---------|-----------|-----------|--------|

|                           |                |                                                                                                              |         |           |     |       |     |       |     |       |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | KNRW 401/545/8 | Rozbrajanie obróbek murów ogniolwych, okapów, koźnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku | 9,75 m2 | Robotnicy | 0,3 | 2,925 | 0,3 | 2,925 | 0,3 | 2,925 |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|

[illegible][illegible]

| Montaż prefabrykowanych podokłenników zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, blacha grubości 0.50 mm |        | Blacharze grupa II |         | Robotnicy grupa I |        | Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.50 mm |         | Społwo cynowo-łłowane LC 60 |     | Zaprawa cementowa M7 (m.50) |         | Materiały inne (Materiały) |    | Strodek transportowy (1) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------|----------------------------|----|--------------------------|-----|
| m-g                                                                                                          | %      | m3                 | kg      | kg                | kg     | kg                                                                     | kg      | kg                          | m3  | kg                          | m3      | kg                         | m3 | kg                       | m-g |
| 1,0526                                                                                                       | 1,1932 | 10,26285           | 11,6337 | 4,86              | 47,385 | 0,0025                                                                 | 0,24375 | 0,002                       | 1,5 | 0,0067                      | 0,06533 |                            |    |                          |     |
| 9,75 m2                                                                                                      |        |                    |         |                   |        |                                                                        |         |                             |     |                             |         |                            |    |                          |     |

Zestawienie robocze

|                                         |                    |   |       |           |
|-----------------------------------------|--------------------|---|-------|-----------|
| Ip.                                     | Nazwa zawodu       |   | Jedn. | Ilość     |
| 1.                                      | Blacharze grupa II | . | r-g   | 10,26285  |
| 2.                                      | Monte grupa II     | . | r-g   | 144,492   |
| 3.                                      | Robotnicy          | . | r-g   | 2,925     |
| 4.                                      | Robotnicy grupa I  | . | r-g   | 11,6337   |
| Razem (z dokładnością do zaokrąglenia): |                    |   |       | 169,31355 |

Zestawienie materiałów

| lp. | Nazwa materiału                                                        | Jedn. | Ilość    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1.  | Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.50 mm | kg    | 47,385   |
| 2.  | Gips budowlany szpachlowy                                              | kg    | 72,246   |
| 3.  | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.                              | szt   | 172,546  |
| 4.  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"                               | dm3   | 1.9595   |
| 5.  | Okna i drzwi balkonowe PVC                                             | m2    | 38,75    |
| 6.  | Planka poliuretanova - opakowanie ciśnieńowe                           | dm3   | 9,7865   |
| 7.  | Spoisto cynowo-ołowiane LC 60                                          | kg    | 0,24375  |
| 8.  | Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit.CT-29"                     | kg    | 129,9675 |
| 9.  | Zaprawa cementowa M7 (m.50)                                            | m3    | 0,0195   |

Zestawienie sprzętu

| Lp.                                         | Nazwa sprzętu           | Jedn. | Ilość   |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|
| 1.                                          | Środek transportowy (I) | m-g   | 2,39033 |
| 2.                                          | Wyciąg                  | m-g   | 1,561   |
| Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia): |                         |       | 3,95133 |