Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Wymiana drzwi wejściowych przeszklonych							
1 KNRW 401/353/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2˙m2 wraz z drzwiami stalowymi przeszklonymi i naświetlem							43,0 m2
Robotnicy	r-g	0,84	36,12000				
2 KNRW 202/1018/6 Montaż naświetla nad drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PVC /ścianki szklone/ ponad 2,5m2							32,0 m2
Robotnicy	r-g	2,1	67,20000				
Ścianki szklone z PVC wysokoudarowego	m2	1	32,00000				
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	2,4	76,80000				
Łączniki rozporowe kpl.	szt	2,4	76,80000				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,24	7,68000				
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,01	0,32000				
Wyciąg	m-g	0,05	1,60000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	1,92000				
3 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi wejściowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi przeszklone szybami antywłamaniowymi, osadzanie na kotwach							8,8 m2
Monter grupa II	r-g	3,77	33,17600				
Drzwi wejściowe z PCV przeszklone szkłem antywł. P2	m2	1	8,80000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	5,28	46,46400				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,33	2,90400				
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,06	0,52800				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,42	21,29600				
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29"	kg	4,36	38,36800				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,05	0,44000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,52800				
4 KNR 401/708/2 (1) Anal. Naprawa szpalet okiennych , szerokości 25˙cm /wewn. i zewn./							23,9 m
Robotnicy grupa I	r-g	0,22	5,25800				
Robotnicy grupa II	r-g	0,04	0,95600				
Tynkarze grupa III	r-g	0,49	11,71100				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0013	0,03107				
Piasek do zapraw	m3	0,0067	0,16013				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0012	0,02868				
Woda	m3	0,0017	0,04063				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02	0,47800				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,01	0,23900				
5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, szpalet							7,2 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,85680				
Farba emulsyjna	dm3	0,286	2,05920				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
6 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe							40,0 m2
Monter grupa II	r-g	0,2072	8,28800				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1289	5,15600				
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm	m3	0,00018	0,00720				
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm	m3	0,00013	0,00520				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm	m3	0,0003	0,01200				
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm	kg	0,009	0,36000				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0009	0,03600				
Haki do muru	kg	0,012	0,48000				
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm	m2	0,0311	1,24400				
Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0002	0,00800				
Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	0,24800				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m	m-g	0,0951	3,80400				
7 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t /ODZYSK złomu stalowego/							1,5 t
Robotnicy grupa I	r-g	1,71	2,56500				
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,83	1,24500				
8 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t							1,5 t krotność = 14,00
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,036	0,75600				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	0,8568
2.	Monter grupa II	r-g	41,464
3.	Robotnicy	r-g	103,32
4.	Robotnicy grupa I	r-g	12,979
5.	Robotnicy grupa II	r-g	0,956
6.	Tynkarze grupa III	r-g	11,711
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		171,2868

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm	m3	0,0072
2.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,03107
3.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm	m3	0,0052
4.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm	m3	0,012
5.	Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm	kg	0,36
6.	Drzwi wejściowe z PCV przeszklone szkłem antywł. P2	m2	8,8
7.	Farba emulsyjna	dm3	2,0592
8.	Gips budowlany szpachlowy	kg	21,296
9.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,036
10.	Haki do muru	kg	0,48
11.	Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	76,8
12.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	46,464
13.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	76,8
14.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,848
15.	Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm	m2	1,244
16.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	10,584
17.	Piasek do zapraw	m3	0,16013
18.	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,008
19.	Płyty pomostowe robocze	m2	0,248
20.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29"	kg	38,368
21.	Ścianki szklone z PVC wysokoudarowego	m2	32
22.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02868
23.	Woda	m3	0,04063

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,478
2.	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m	m-g	3,804
3.	Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	2,001
4.	Środek transportowy (1)	m-g	2,448
5.	Wyciąg	m-g	2,04
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,239
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		11,01

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Wymiana drzwi wejściowych przeszklonych	