Przedmiar robót

Remont schodów zewnętrznych - Szkoła Podstawowa nr. 132 w Krakowie przy ul. B. Śmiałego 6.

Budowa: **Remont schodów zewnętrznych.**
Obiekt lub rodzaj robót: **Szkoła Podstawowa nr. 132 w Krakowie przy ul. B. Śmiałego 6.**
Inwestor: **Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.**

Data opracowania:
2012-05-17

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont schodów zewnętrznych - Szkoła Podstawowa nr. 132 w Krakowie przy ul. B. Śmiałego 6.			
1 Remont schodów zewnętrznych.			
1.1 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych	32,00		m2
1.2 KNRW 202/1130/1 Zagruntowanie środkiem gruntującym powierzchni schodów zewnętrznych.	32,00		m2
1.3 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, sucha zaprawa mrozoodporna do wylewek.	32,00		m2
1.4 KNNRW 3/405/2 Uzupełnienie konstrukcji betonowych - zabetonowanie otworu.	0,12		m3
1.5 KNNRW 3/406/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, stal zwykła	15,00		kg
1.6 KNRW 401/212/3 Rozbiórka części uszkodzonych schodów, betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15˙cm, ręcznie	2,00		m3
1.7 KNNRW 3/405/2 Uzupełnienie konstrukcji betonowych.	2,00		m3
1.8 ORGB 202/2810/4 (2) Okładziny schodów z płyt - granitowych, antypoślizgowych /wypalanych/ grub. 2.5cm na zaprawach klejowych - (podesty), anal.	20,00		m2
1.9 ORGB 202/2810/4 (2) Okładziny schodów z płyt - granitowych, antypoślizgowych /wypalanych/ z kapinosem na stopnicach grub. 2.5cm na zaprawach klejowych - (stopnice), anal.	6,50		m2
1.10 ORGB 202/2810/4 (2) Okładziny schodów z płyt - granitowych, antypoślizgowych /polerowanych/ na stopnicach grub. 2.5cm na zaprawach klejowych - (stopnice), anal.	5,80		m2
1.11 ORGB 202/2809/4 (2) Cokoliki z płyt granitowych na zaprawach klejowych - anal.	8,10		m
1.12 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej.	4,00		m2
1.13 KNRW 202/1130/1 Zagruntowanie środkiem gruntującym powierzchni pod tynk.	4,00		m2
1.14 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna - nałożenie podkładu z tynku podkładowego, ręcznie na uprzednio przygot. podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	4,00		m2
1.15 KNR 17/929/3 (2) Wyprawa elewacyjna - cienkowarstwowa okładzina z marmolitu, gotowa mieszanka żywicz.- rystykalna, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu (wsp. 1,6 do R).	4,00		m2
1.16 ORGB 202/2810/4 (2) Okładzina murku z płyt - granitowych grub. 2.5cm na zaprawach klejowych, anal.	0,52		m2
1.17 BC 2/401/1 Impregnacja płyt granitowych, 2-krotnie srodkami zabezp. np. Hydrostone Gold.	32,50		m2
2 Wymiana drzwi wejściowych.			
2.1 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi i ścianki aluminiowe oszklone fabrycznie, osadzanie na kotwach /2,35*3,15m/, drzwi z samozamykaczami	7,90		m2
2.2 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi i ścianki aluminiowe oszklone fabrycznie, osadzanie na kotwach /2,35*2,50m/, drzwi z samozamykaczami	5,90		m2
2.3 Kalkulacja indywidualna dostawa i montaż samozamykaczy	3,00		szt
2.4 KNRW 401/109/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	1,60		m3
2.5 KNRW 401/109/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	1,60	14	m3
2.6 Opłata za wysypisko.	1,60		m3