

Wycena Ofertowa

Na wymianę dźwigu towarowego /windy towarowej/ – udźwig 100 kg 2 przystanki
W Przedszkolu Nr 83 Kraków ul. Lekarska 5

L.p.	Zakres Prac	Cena netto zł
1	Demontaż istniejącego dźwigu /windy towarowej małej 100 kg 2 przystanki/ - demontaż prowadnic kabinowych i przeciwwagowych - demontaż przeciwwagi i lin nośnych - demontaż kabiny i drzwi przystankowych - demontaż zespołu napędowego, tablicy sterowniczej i wyposażenia elektrycznego Przekazanie zdemontowanych elementów zamawiającemu w obrębie budowy.	
2	Roboty budowlane - rozkucie otworów drzwi przystankowych i do maszynowni do wymiarów umożliwiających osadzenie nowych drzwi szybowych i do maszynowni. - wyburzenie stropu w maszynowni - wykończenie tj. obróbki murarskie /ewentualnie płyta GK/ i malarskie wokół nowo osadzonych drzwi przystankowych /uzupełnienie płytkami glazurowanymi – materiał inwestora/ i drzwi do maszynowni.	
3	Dostawa i montaż nowego dźwigu towarowego 100 kg – musi spełniać wymagania normy PN-EN 81:1 PN-EN 81:2 PN-EN 81:3 a) charakterystyka dźwigu - ilość przystanków: 2 - kabina nieprzelotowa wykonana z blachy nierdzewnej - drzwi gilotynowe z blachy nierdzewnej 2 szt. - dwie półki dostawcze przy drzwiach z blachy nierdzewnej - maszynownia górna z drzwiami z blachy nierdzewnej - szyb murowany o wymiarach 1000 x 900 - nadszybie 3200 - wysokość podnoszenia $H_p = 6000$ - szybkość podnoszenia 0,5 m/sek - napęd elektryczny b) dostawa nowego dźwigu towarowego 100 kg 2 przystanki	

4	Prace montażowe nowego dźwigu - montaż prowadnic kabinowych i przeciwwagowych - montaż zespołu napędowego - montaż przeciwwagi i kabiny - montaż liny nośnej - montaż 2 szt. drzwi przystankowych gilotynowych z blachy nierdzewnej - montaż 2 półek dostawczych przy drzwiach z blachy nierdzewnej - montaż drzwi do maszynowni z blachy nierdzewnej - montaż tablicy sterowniczej i wyposażenia elektrycznego - montaż osprzętu elektrycznego i instalacji ochronnej dźwigu - montaż instalacji zasilającej pięcioprzewodowej - montaż instalacji oświetleniowej trzyprzewodowej	
5	a) wykonanie prac kontrolno pomiarowych urządzeń i instalacji elektrycznej dźwigu – sporządzenie protokołu z pomiarów b) przygotowanie dokumentacji do rejestracji w UDT oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji, przeszkolenie personelu i przekazanie użytkownikowi.	
	Razem netto:	

Netto:

VAT:

Razem brutto:

Słownie:

.....
Podpis i pieczęć oferenta