

Przedmiar robót

P 110 filia Remont piwnic odgrzybienie.

Budowa: P 110 filia Remont piwnic odgrzybienie.
Obiekt: Przedszkole nr 110- oś.Kolorowe, filia ul.Ciepłownicza .
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9

Kosztorys opracowali:

J.Masłowski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa		
					R	M	S
1 Piwnice							
1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej							
					159,6000 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,33	0,33				
1.2 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie							
					159,6000 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,03	0,03				
Robotnicy grupa II	r-g	0,1	0,1				
Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,143	0,143				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.3 KNR 401/710/3 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)							
					159,6000 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,35	0,35				
Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07				
Tynkarze grupa II	r-g	0,54	0,54				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0042	0,0042				
Piasek do zapraw	m3	0,0188	0,0188				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,003	0,003				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,03				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,04	0,04				
1.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt							
					386,4000 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08				
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	0,22				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,002				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,003				
1.5 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt							
					149,2000 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06				
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,21	0,21				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,002				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,003				
1.6 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne							
					251,4000 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,329	0,329				
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	0,199				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	0,099				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	0,085				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,004				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	0,18				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,133	0,133				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,043	0,043				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,261	0,261				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
					134,4000 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,119				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,286				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.8 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
					149,2000 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,119				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,298				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.9 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany							
					3,2000 m3		
Robotnicy grupa I	r-g	1,81	1,81				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,93	0,93				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa		
					R	M	S
1.10 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1.km, gruz (kol.13-15)						3,2000 m3	
						krotność 19,0	
Samochód skrzyniowy do 5.t (1)	m-g	0,04	0,76				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Piwnice							
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem							
Wartość kosztorysu netto:							

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Piwnice	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu:	