Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Rozbiórki							
1.1 KNR 401/1111/1 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana							
							95,83 m2
Razem robocizna	r-g	0,37	35,45710				
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku							
							12,04 m2
Razem robocizna	r-g	0,3	3,61200				
1.3 ZRE 1/187/1 Demontaż, naprawa i montaż krat i wsporników							
							6,00 szt
Razem robocizna	r-g	6	36,00000				
1.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2							
							95,83 m2
Razem robocizna	r-g	0,52	49,83160				
2 Wstawienie okien							
2.1 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach							
							95,83 m2
Razem robocizna	r-g	2,86	274,07380				
Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	1	95,83000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	421,65200				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	23,95750				
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,05	4,79150				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,84	176,32720				
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29"	kg	3,31	317,19730				
Wyciąg	m-g	0,04	3,83320				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	5,74980				
2.2 KNR 401/312/1 Uzupełnienie gładzi cementowej na ościeżach							
							9,63 m
Razem robocizna	r-g	0,21	2,02230				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	3,02	29,08260				
Piasek do zapraw	m3	0,008	0,07704				
Woda	m3	0,003	0,02889				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02	0,19260				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,02	0,19260				
2.3 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana p. a. systemowy parapet zewnętrzny							
							14,45 m2
Razem robocizna	r-g	2,01	29,04450				
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm	kg	5,01	72,39450				
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙0.50-0.55˙mm	kg	0,012	0,17340				
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	0,86700				
Kwas solny techniczny	kg	0,013	0,18785				
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	0,028	0,40460				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.4 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15˙cm							
							227,90 m
Razem robocizna	r-g	0,62	141,29800				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,18232				
Piasek do zapraw	m3	0,004	0,91160				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,15953				
Woda	m3	0,001	0,22790				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,01	2,27900				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,01	2,27900				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
3 Malowanie ościeży							
3.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
			45,58	m2			
Razem robocizna	r-g	0,095	4,33010				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	13,67400				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
			45,58	m2			
Razem robocizna	r-g	0,119	5,42402				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	13,03588				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.3 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje							
			45,58	m2			
Razem robocizna	r-g	0,147	6,70026				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,303	13,81074				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4 Wywóz							
4.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km							
			4,30	m3			
Razem robocizna	r-g	0,86	3,69800				
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	0,5	2,15000				
4.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km							
			4,3	m3			
			krotność = 14,00				
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	0,02	1,20400				