Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Ocyklinowanie							
1.1 KNR 401/815/8 Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego							32,20 m
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,1	0,10000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,03	0,03000				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,01	0,01000				
Listwy z drewna dębowego	m3	0,001	0,00100				
Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,01	0,01000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8˙m2							63,24 m2
Robotnicy	r-g	0,34	0,34000				
Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, średnio- 28%, drobnoziarnisty 15%)	m2	0,142	0,14200				
Szlifierka do parkietów	m-g	0,26	0,26000				
1.3 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu							32,20 m
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,1953	0,19530				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0106	0,01060				
Cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	1,07	1,07000				
Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,015	0,01500				
Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym	szt	2,6	2,60000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
Wyciąg	m-g	0,0018	0,00180				
1.4 KNR 202/1111/7 Szpachlowanie posadzek i parkietów p. a.							63,24 m2
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,0725	0,07250				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0006	0,00060				
Szpachla podłogowa bezbarwna	kg	0,1	0,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0001	0,00010				
Wyciąg	m-g	0,0001	0,00010				
1.5 KNRW 202/1122/7 Lakierowanie posadzek i parkietów							63,24 m2
Robotnicy	r-g	0,3953	0,39530				
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	0,35	0,35000				
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	0,036	0,03600				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0003	0,00030				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030				
2 Malowanie							
2.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							179,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.2 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17							116,56 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17"	dm3	0,22	0,22000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2.3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17							63,24 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17"	dm3	0,21	0,21000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
2.4 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach							179,80 m2
Robotnicy	r-g	0,422	0,42200				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000				
Woda	m3	0,0002	0,00020				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0011	0,00110				
2.5 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne.							51,68 m2
Malarze grupa II	r-g	0,436	0,43600				
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	0,19900				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	0,09900				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	0,08500				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,00400				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	0,18000				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,483	0,48300				
Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos.	dm3	0,043	0,04300				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,517	0,51700				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne.							63,24 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała	dm3	0,298	0,29800				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne.							61,18 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.8 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne.							28,00 m
Malarze grupa II	r-g	0,14	0,14000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,00600				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,01400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,013	0,01300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,2	0,20000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.9 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne							5,76 m2
Malarze grupa II	r-g	0,86	0,86000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,27	0,27000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,079	0,07900				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,183	0,18300				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,173	0,17300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km							0,50 m3
Robotnicy grupa I	r-g	0,86	0,86000				
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	0,5	0,50000				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2.11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km							
							0,50 m3
					krotność = 14		
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	0,02	0,28000				