Przedmiar robót

Wymiana przeszkleń i stolarki okiennej - Adaptacja szkoły na Gimnazjum, Kraków ul. Bulwarowa.

Data: 2012-06-21
Budowa: Adaptacja szkoły na Gimnazjum, Kraków ul. Bulwarowa.
Obiekt: Wymiana przeszkleń i stolarki okiennej.
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
1 Wymiana przeszkleń i stolarki okiennej.							
1 KNRW 401/353/5 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 wraz z usunięciem elem. z rozbiórek.							72,37 m2
Robocizna	r-g	0,52	37,63240				
2 KNRW 401/346/4 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie cem. - anal. z luksferów, wraz z usunięciem elem. z rozbiórek..							14,85 m2
Robocizna	r-g	0,61	9,05850				
3 KNR 19/1022/11 (1) Montaż okien z PCV bez obróbki obsadzania (okna uchylno-rozwierane 3 kwatery, profil 5-kom, szyby 4/16/4 wsp. K.1.1, niskoemisyjne, nawiew ciśnieniowy, górne klamki obniż) 6-cio dzielne lub podobne, o wym. 3,12*2,20m, osadzanie na kotwach.							7,49 m2
Robocizna	r-g	1,22	9,13780				
Okna z PCV (uchylno-rozwierane 3 kwatery), 6-cio dzielne lub podobne, o pow. ponad 2,5˙m2.	m2	1	7,49000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	32,95600				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	1,87250				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,04	0,29960				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,44940				
4 KNR 19/1022/11 (1) Montaż ścianek z PCV wielodzielne do uzgodnienia, bez obróbki obsadzania z kwaterami otwieralno-uchylnymi co 2-gie pole naprzemian (profil 5-kom, szyby 4/16/4 wsp. K.1.1, niskoemisyjne, w kwaterach otwier: - nawiew ciśnieniowy, górne klamki obniż) o pow. ponad 5,7˙m2, osadzanie na kotwach.							73,50 m2
Robocizna	r-g	1,22	89,67000				
Ścianki z PCV wielodzielne do uzgodnienia (z kwaterami otwieralno-uchylnymi co 2-gie pole naprzemian), o pow. ponad 2,5˙m2.	m2	1	73,50000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	323,40000				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	18,37500				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,04	2,94000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	4,41000				
5 KNRW 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego gr. 24cm, na zaprawie cementowo-wapiennej							1,50 m3
Robocizna	r-g	7,15	10,72500				
Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	27,8	41,70000				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,018	0,02700				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	10,6	15,90000				
Piasek do zapraw	m3	0,095	0,14250				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3	m-g	0,13	0,19500				
Wyciąg	m-g	0,9	1,35000				
6 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy							6,04 m2
Robocizna	r-g	1,1681	7,05532				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,028	0,16912				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t	m-g	0,1427	0,86191				
7 KNRW 202/535/4 Założenie zewn. parapetów z blachy ocynkowanej - powlekanej, szerokości 15cm.							40,20 m
Robocizna	r-g	0,192	7,71840				
Parapety z blachy powlekanej wraz z zakończeniami.	m2	0,15	6,03000				
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,03	1,20600				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0013	0,05226				
8 KNRW 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2							6,24 m2
Robocizna	r-g	1,17	7,30080				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0052	0,03245				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	6,6	41,18400				
Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,16598				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Wyciąg	m-g	0,05	0,31200				
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3	m-g	0,04	0,24960				
9 KNRW 401/730/3 (2) Uzupełnienie zewn. tynków nakrapianych, na ścianach płaskich, do 5˙m2/miejsce							3,12 m2
Robocizna	r-g	0,53	1,65360				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0021	0,00655				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,5	1,56000				
Piasek do zapraw	m3	0,0099	0,03089				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,02	0,06240				
10 KNRW 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15˙cm							79,65 m
Robocizna	r-g	0,62	49,38300				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,06372				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1	79,65000				
Piasek do zapraw	m3	0,004	0,31860				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,01	0,79650				
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3	m-g	0,01	0,79650				
11 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian							18,19 m2
Robocizna	r-g	0,127	2,31013				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	5,20234				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
12 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km							8,43 m3
Robocizna	r-g	1,39	11,71770				
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,72	6,06960				
13 KNRW 401/109/10 Dodatek na każdy następny 1˙km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi							8,43 m3
						krotność = 9	
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,02	1,51740				