

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedszkole Nr 45, ul. Piekarska - Remont schodów i malowanie balustrad		
1	Element	REMONT SCHODÓW - PRZY TARASIE OD STRONY OGRODU		
1.1	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm	m3	13,65
1.2	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	109,5
1.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kliniec	m2	38,35
1.4	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	57,5
1.5	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej	m2	37,8
2	Element	REMONT SCHODÓW Z LASTRYKO - WEJŚCIE DO TOALETY ZEWNĘTRZNEJ		
2.1	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2	4,5
2.2	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	4,5
2.3	KNR 401/205/8	Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2	szt	15
2.5	KNR 202/1108/6	Okładziny schodów, z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko, grubości 25 mm	m2	4,5
2.6	KNR 202/1108/3	Okładziny schodów, masą lastryko grubości 20 mm, stopnie bez profilu zmywane	m2	4,5
3	Element	MALOWANIE BALUSTRAD		
3.1	KNRW 202/1610/6	Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysokość do 6 m	m2	145
3.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią podłóg	m2	60
3.3	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	64,45
	Element	Naprawa podmurówki		
2.2	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	10
2.4	KNR 401/205/5	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2	miejsce	20
4	Element	USUNIĘCIE GRUZU		
4.1	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	13
4.2	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	13
4.3		Opłata za wysypisko	m3	13