Przedmiar robót

Izolacja ścian fundamentowych - Przedszkole nr. 79 w Krakowie przy ul. Widok 23.

Budowa: Przedszkole nr. 79 w Krakowie przy ul. Widok 23.
Obiekt: Izolacja ścian fundamentowych.
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Sprawdzający: .....

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
1 Izolacja ścian zewnętrznych.							
1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, z płytek betonowych oraz części betonowych /płytki do odzysku/. 188,00 m2							
Robocizna	r-g	0,1249	23,48120				
2 KNRW 401/104/2 Wykopy ręczne przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, grunt kategorii III 181,44 m3							
Robocizna	r-g	4,2	762,04800				
3 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie i zmycie pod ciśnieniem. 151,20 m2							
Robocizna	r-g	0,272	41,12640				
4 KNR 41/102/4 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann - gruntowanie Eurolan TG2, ręcznie 151,20 m2 krotność = 2							
Robocizna	r-g	0,086	26,00640				
Środek gruntujący Eurolan TG2	dm3	0,24	72,57600				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,09072				
5 KNR 29/641/5 Wykonanie wyobleń (faset) z wysokoelastycznej masy Superflex-I0, 108,00 m							
Robocizna	r-g	0,244	26,35200				
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	0,787	84,99600				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0006	0,06480				
6 KNR 41/106/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody. 151,20 m2							
Robocizna	r-g	0,1772	26,79264				
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	4	604,80000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,00337	0,50954				
7 KNR 41/115/2 (1) Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr.8cm w technologii firmy Deitermann, mocowanie całopowierzchniowo, masa SUPERFLEX-10 151,20 m2							
Robocizna	r-g	0,251	37,95120				
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	4	604,80000				
Płyta polistyrenowa grubości 8cm.	m2	1,05	158,76000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01079	1,63145				
8 KNNRW 3/207/1 Ułożenie folii kubełkowej na powierzchni ścian. 151,20 m2							
Robocizna	r-g	0,067	10,13040				
Folia kubełkowa	m2	1,1	166,32000				
Materiały inne (Materiały)	%	8					
9 KNNR 3/1001/5 (2) Wykonanie zakończenia /obróbka/ cokołu z kątowników cokołowych wypukłych montowanych na zaprawie. 108,00 m							
Robocizna	r-g	0,298	32,18400				
Kątowniki cokołowe aluminiowe z siatką	m	1,05	113,40000				
Masa klejąca (sucha mieszanka)	kg	4	432,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0017	0,18360				
10 KNRW 201/312/2 (1) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m 181,44 m3							
Robocizna	r-g	1,22	221,35680				
11 KNR 231/502/6 Ułożenie płytek chodnikowych (opasek) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z przygotowaniem podłoża - kpl robót (płytki z odzysku), wsp.1,3 do R. R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 188,00 m2							
Robocizna	r-g	0,5166	126,25704				
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,0629	11,82520				
Woda	m3	0,025	4,70000				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					